



2015 г.

МУП "Горэлектросети"
(наименование стройки)

2015 г.

ПОКАЛЫНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(покальная смета)



УТВЕРЖДАЮ:

на выполнение работ по модернизации 2х ячеек ЦРП-2 6/0,4кВ типа КСО 285 для электроснабжения КТП 61А
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: _____ 906,700 тыс. руб.
Сметная стоимость _____ 127,226 тыс. руб.
Монтажных работ _____ 641,164 тыс. руб.
прочих _____ 96,958 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 581,74 чел. час
Сметная трудоемкость _____
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации в т.ч. машин	материалы	оборудование	Всего	оплаты труда	эксплуатации в т.ч. машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Электромонтажные работы														
1	ТЕРм08-01-059-01	Выключатели масляные: ВМПП, ВК или ВКЗ с приводом(демонтаж)(шт.)	2	205,07	106,83	26,53		410,14	143,42	213,66	53,06	7,95	15,9	
2	ТЕРм08-01-059-01	Выключатели вакуумные(шт.)	2	205,07	106,83	26,53		410,14	143,42	213,66	53,06	7,95	15,9	
3	ТЕРм08-01-058-02	Выключатель нагрузки с приводом(шт.)	2	167,58	41,05	14,68		335,16	223,7	111,88	29,36	12,4	24,8	
4	ТЕРм08-01-081-03	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до: 12(шт.)	6	28,54	9,21	9,14		171,24	61,14	55,26	54,84	1,13	6,78	
5	ТЕРм08-03-603-01	Щитки с понижающим трансформатором (шт.)	2	27,2	9,59	4,33		54,4	26,56	19,18	8,66	1,43	2,86	
				13,28	0,7					1,40				