

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Нововоронеж "Городские электрические сети" (далее МУП «Горэлектросети»)

Юридический и почтовый адрес: 369070, г. Нововоронеж, Воронежской области, ул. Заводской проезд, 9

Адрес электронной почты: E-mail: gorelseti@list.ru.

Номер

контактного телефона: Тел. +7(47364) 2-17-13, тел/факс +7(47364) 5-09-42, 8(953)-119-01-54.

Организационные требования

1.1 Источник финансирования: за счет средств ремонтного фонда (ремонт внешнего ограждения ПС №4 35/10кВ с целью обеспечения защищенности объекта и надежности электроснабжения).

1.2 Цена по договору составляет: 874854,22 руб. с НДС (*восемьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят четыре*) рубля, 22 копейки, в т.ч. НДС 18% -133452,34 руб **1.3**

Условия оплаты договора:

После завершения работ и подписания Заказчиком акта приемки работ, справки о стоимости выполненных работ.

- предоплата (аванс) в размере 70% от суммы договора, в течение 2-х банковских дней, с момента подписания договора;

- окончательный расчет в течение 2-х банковских дней после предъявления Подрядчиком платежных документов (счет-фактура, счет), оформленных на основании Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанного Сторонами Акта о приемки выполненных работ (форма № КС-2), составленных на основании сметной документации, утвержденной Заказчиком, при условии передачи Заказчику документации, указанной в договоре

1. Характеристика работ

Выполнить строительно-монтажных работ по ремонту ограждения ПС №4 35/10кВ с подготовкой и сдачей необходимой проектной и отчетной документации, с учетом следующих требований:

1.1 Выполнить сетчатое (решетчатое) ограждение:

- унифицированные сварные секции с прутками диаметром не менее 5 миллиметров, имеющими антикоррозионную защиту (полимер, хромирование, оцинкование и др.).

Расстояние между прутками не должно быть более 15 сантиметров;

1.2 Установить сетчатое (решетчатое) ограждение на фундамент в виде ж/б цоколя высотой не менее 0,5 метра с заглублением в грунт не менее 0,5 метра;

1.3. Верхнее дополнительное ограждение устанавливается на основное ограждение, если высота последнего не менее 2,5 м. Оно может представлять собой козырек, выполненный из 3-4 рядов колючей проволоки, инженерное средство защиты типа "Спираль АКЛ" или иное устройство

Место оказания услуг (выполнения работ) – г. Нововоронеж, р-н микрорайона индивидуальной жилой застройки.

2. Сроки выполнения работ - с момента заключения договора – до 15.12.2015г.

3. Условия выполнения работ

– работы должны выполняться из материалов Подрядчика, с использованием своего инструмента, техники и оборудования.

4. Нормативные требования выполнения работ: