

- Свидетельство саморегулируемой организации о допуске строительно-монтажной организации к строительству электросетевых объектов.
- Копия свидетельства о регистрации лаборатории в Ростехнадзоре.
- Копии сертификатов на кабельную продукцию.
- Инвентарная опись элементов кабельной линии.
- Исполнительный чертеж трассы кабельной линии.
- Акты и чертежи на скрытые работы на трассе (с указанием мест пересечения и сближения со всеми подземными коммуникациями).
- Акт разбивки осей и дна кабельной траншеи.
- Акт приемки траншей, блоков, труб, каналов под монтаж.
- Протоколы заводских испытаний барабанов с кабелем.
- Акт состояния кабелей на барабанах.
- Акт осмотра кабелей, проложенных в траншее и каналах, перед их закрытием.
- Акт об освидетельствовании скрытых работ (акт осмотра канализации из труб перед закрытием).
- Акт об освидетельствовании скрытых работ (акт о выполнении уплотнения (герметизации вводов).
- Акт технического надзора за прокладкой кабелей и монтажа муфт.
- Протокол проверки целостности и фазировки жил кабелей.
- Протокол испытания кабельной линии повышенным напряжением выпрямленного тока.
- Протокол замера длины.
- Протокол измерения сопротивления заземления концевых заделок.
- Журнал прокладки кабелей и журнал монтажа кабельных муфт и концевых разделок.
- Акт об освидетельствовании скрытых работ (акт обследования силовых кабелей, проложенных в траншее).
- Акт рабочей приемки кабельных линий после проведения монтажа и индивидуальных испытаний.
- Акт осмотра электроустановки, выданный Ростехнадзором.
- Разрешение Ростехнадзора на допуск электроустановки в эксплуатацию.
- Акт восстановления покрытия.

6.3. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок после их обнаружения.

6.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора.

6.5. Исполнительная документация по выполненным работам должна соответствовать требованиям действующего законодательства, в том числе следующим техническим нормам и правилам: РД-11-02-2006, РД-11-05-2007, СП 70.13330.2012, СНиПы 3.01.01-85, 3.01.04-87, СП 126.13330.2012, СО 34.04.181-2003.

Исполнительная документация в любом случае должна включать в себя комплект рабочей документации с надписями о соответствии выполненным в натуре работ этой документации с учетом внесенных в нее изменений, сделанных лицами, ответственными за производство работ; сертификаты, технические условия, паспорта и другие документы, удостоверяющие качество оборудования и материалов, в том числе полученные от заводов-изготовителей; акты освидетельствования скрытых работ, акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования, журналы производства работ и другую необходимую документацию.

В случаях, когда согласно технического задания (Приложение №1) или иных указанных в договоре требований для определения надлежащего качества выполненных работ необходимо провести испытания, работы принимаются Заказчиком исключительно при наличии положительных результатов испытаний, подтвержденных соответствующими актами. Испытания производятся за счет Подрядчика в присутствии Заказчика. Затраты на проведение испытаний включены в стоимость работ и отдельно возмещению не подлежат.